

Спецификация материалов дома из керамзитобетонных блоков

	Наименование	Объем м ³	Кол-во	Масса	Стоимость	Работа	Итого
Фундамент	Ростверк толщиной 400мм, h=600мм	13,017 м ³			8 700 руб,м ³	3000 руб,м ³	152 298 руб.
Наружные стены	Керамзитобетонный блок 390x190x190	51,176	3179 шт	47,6 т	40 руб,шт	1500 руб,м ³	203 924 руб.
Утеплитель	Утеплитель 50мм, 130-160 кг/м ³	6,819		0,9 т	5190 руб,м ³	300 руб,м ²	80 870 руб.
Внутренние стены	Керамический кирпич 2.1 НФ	16,342 м ³	3267 шт	17,9 т	15 руб,шт	1500 руб,м ³	73 518 руб.
Раствор	Цем.-песчаный раствор	9,29 м ³		16,7 т	2800 руб,м ³		26 012 руб.
Доставка керамзитобетонных блоков и кирпича					3,5 рейса	6 000 руб,рейс	21 000 руб.
						Итого	557 622 руб.

Общая площадь помещений - 103,5 м²

Площадь наружной отделки - 151,6 м²